

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 - DOSTOSOWANIE DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA  
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ

ADRES INWESTYCJI: Orzepowicka 15a,  
44-200 Rybnik

NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

ADRES INWESTORA: Orzepowicka 15a,  
44-200 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	kalk. indyw.	Roboty związane z usunięciem wyposażenia, demontaże, itp.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki wc	m2		
		1,88 * 3,21 - 0,62 * 1,91	m2	4,851	
				RAZEM	<b>4,851</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0340-04 analiza indywidualna	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
	D1	2,10 * 2	m	4,200	
				RAZEM	<b>4,200</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		1,88 * 2,79	m2	5,245	
				RAZEM	<b>5,245</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie podłoża cementowego	m2		
		poz.5	m2	5,245	
				RAZEM	<b>5,245</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,0 * (2,79 * 2 + 1,88 * 2) - 0,74 * 1,95	m2	17,237	
				RAZEM	<b>17,237</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		1,88 * 2,79	m2	5,245	
				RAZEM	<b>5,245</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		3,21 * (2,79 * 2 + 1,88 * 2) - 0,74 * 1,95	m2	28,538	
				RAZEM	<b>28,538</b>
10 d.1.1	kalk. indyw.	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.3 * 0,15	m3	0,728	
		poz.4 * 0,10 * 0,29	m3	0,122	
		poz.5 * 0,03	m3	0,157	
		poz.6 * 0,05	m3	0,262	
		poz.7 * 0,03	m3	0,517	
		poz.8 * 0,025	m3	0,131	
		<inne> 0,6	m3	0,600	
				RAZEM	<b>2,517</b>
11 d.1.1	kalk. indyw.	Załadunek na środek transportu, wywóz, utylizacja	m3		
		poz.10	m3	2,517	
				RAZEM	<b>2,517</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty nowe budowlane, instalacyjne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.8	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.9	m2	28,538	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,538</b>
14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod płytki	m2		
		$2,0 * (2,79 * 2 + 1,88 * 2) - 0,90 * 2,0$	m2	16,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,880</b>
15	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.14	m2	16,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,880</b>
16	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.5	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
17	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz.16	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
18	KNR 0-29 0638-01	Izolacja taśmą poziomych szczelin - ściana-posadzka	m		
		$(1,88 * 2 + 2,79 * 2) - 0,90$	m	8,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,440</b>
19	KNR 0-29 0640-03	Izolacja powierzchni poziomych - folia płynna	m2		
		poz.5	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek Gres układane na kleju	m2		
		poz.19	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
21	kalk. indyw.	Dostawa i montaż drzwi do WC : Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne do WC fabrycznie wykończone - z kratka wentylacyjną ze stali nierdzewnej	m2		
		$0,90 * 2,0$	m2	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
22	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży pod gładzie	m2		
		poz.8	m2	5,245	
		poz.9 - poz.14	m2	11,658	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,903</b>
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.8	m2	5,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,245</b>
24	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		11,658	m2	11,658	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,658</b>
25	NNRNKB 202 1134-02	Impregnacja gruntem gładzi	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	5,245	
		poz.9 - poz.14	m2	11,658	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,903</b>
26 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.25	m2	16,903	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,903</b>
27 d.1.2	kalk. indyw.	Roboty instalacyjne wod.-kan. elektryczne wraz z robotami przygotowawczymi /przekucia, bruzdowanie, zabetonowania/ ,biały' montaż, oświetlenie itp. Osadzenie poręczy ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych. Do konsultacji z Inwestorem.typ,rodzaj materiałów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>