

## KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZS nr 3</b>					
<b>1 Montaż ściany hali sportowej w ZS nr 3</b>					
1	Kal.Ind.	Dostawa i montaż profili zamkniętych ocynkowanych 100x60mm dł.5m	szt		
d.1		24.000	szt	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	Kal.Ind.	Dostawa i montaż łączników mocujących do profili ocynkowanych 140x70mm z nakrętką fi16	szt		
d.1		44.000	szt	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
3	Kal.Ind.	Dostawa i montaż spinek mocujących z atestem	szt		
d.1		45.000	szt	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
4	Kal.Ind.	Dostawa i montaż nakrętek kontrujących ocynkowanych fi16	szt		
d.1		44.000	szt	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	Kal.Ind.	Demontaż i montaż linki stalowej fi6	m		
d.1		124.000	m	124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
6	Kal.Ind.	Dostawa i montaż napinaczy dwustronnych linki stalowej fi6	szt		
d.1		8.000	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	Kal.Ind.	Zgrzewanie plandek na łączeniach	m		
d.1		81.00	m	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
8	kal. ind.	Zawieszenie plandeki na konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1		225.00	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
9	Kal.Ind.	Wynajem podnośników koszowych	szt		
d.1		2.000	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	Kal.Ind.	Zabezpieczenie placu budowy - ogrodzenie tymczasowe	m		
d.1		180.00	m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	2.00	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>