

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZS nr 3					
1 Sala gimnastyczna					
1	Kal.Ind.	Demontaż i ponowny montaż drabinek	szt		
d.1		20.000	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
2	Kal.Ind.	Demontaż siatki zabezpieczającej okna	m ²		
d.1		72.120	m ²	72.120	
				RAZEM	72.120
3	Kal.Ind.	Demontaż metalowych zabezpieczeń lamp - siatka metalowa	szt		
d.1		12.000	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
4	Kal.Ind.	Demontaż innego sprzętu sportowego	szt		
d.1		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kal. ind.	Demontaż starych i montaż nowych krat wentylacyjnych fi 160	szt		
d.1		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	Kal.Ind.	Oczyszczenie z kurzu i pyłu konstrukcji dźwigarów i stężeń	m ²		
d.1		24.06*11.92	m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
7	Kal.Ind.	Mycie z odtłuszczeniem elementów wyposażenia sali - 2 x kosz do siatkówki, 2 wentylatory	kpl.		
d.1		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0103-01	24.06*11.92	m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0103-02	24.06*11.92	m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0210-02	24.06*11.92	m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - analogia malowanie blachy falistej	m ²		
d.1	0210-01	24.06*11.92	m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
12	KNR 13-23	Skucie starych odpadających tynków	m ²		
d.1	0101-08	49.000	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	290.000	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
14	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	49.000	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
15	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - uzupełnienie ubytków na ścianach	m ²		
d.1	0815-03	290.000	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
16	KNR 13-23	Skucie i naprawa spękań na ścianach 6 x 0,60m x 7,03m	m ²		
d.1	0101-08	0.60*7.03*6	m ²	25.308	
				RAZEM	25.308
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	503.440	m ²	503.440	
				RAZEM	503.440
18	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) ze ścian	m ²		
d.1	1202-07	177.600	m ²	177.600	
				RAZEM	177.600
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1	1206-02	(24.06+11.92)*2*2.50	m ²	179.900	
				RAZEM	179.900

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 323.560	m ² m ²	323.560	
				RAZEM	323.560
21	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 323.560	m ² m ²	323.560	
				RAZEM	323.560
22	Kal.Ind. d.1	Dostawa i montaż nowych siatek zabezpieczających sznurkowych 10x10 w kolorze zielonym 72.120	m ² m ²	72.120	
				RAZEM	72.120
23	Kal.Ind. d.1	Dostawa i montaż nowych osłon metalowych na lampy 12.000	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, okien i grzejników folią 5.80*2.20*4+50.00	m ² m ²	101.040	
				RAZEM	101.040
25	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie parkietu sali płytami pilśniowymi 24.06*11.92	m ² m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
26	KNR 2-02 d.1 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 m 24.06*11.92	m ² m ²	286.795	
				RAZEM	286.795
27	Kal.Ind. d.1	Montaż narożników metalowych ochronnych zabezpieczających 10cmx10cm h=2,50m 4.000	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 2 d.1 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane 71.860	m m	71.860	
				RAZEM	71.860
29	Kal.Ind. d.1	Wymiana parapetów wewnętrznych 2,20m x 0,2m 4.000	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
30	Kal.Ind. d.1	Wymiana dylatacji systemowej z blachy 14.000	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR 4-01 d.1 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - analogia drabinek drewnianych 2.75*0.80*20	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
32	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.000	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 1.000	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000