

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZS nr 3</b>					
<b>1 Sala gimnastyczna</b>					
1	Kal.Ind.	Demontaż siatki zabezpieczającej okna	m <sup>2</sup>		
d.1		82.260	m <sup>2</sup>	82.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.260</b>
2	Kal.Ind.	Demontaż i ponowny montaż drabinek	szt		
d.1		16.000	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	Kal.Ind.	Demontaż metalowych zabezpieczeń lamp - siatka metalowa	szt		
d.1		8.000	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	Kal.Ind.	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych (80cmx40cm)	m		
d.1		18.200	m	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
5	kal. ind.	Demontaż starych i montaż nowych kratki wentylacyjnych fi 160	szt		
d.1		6.000	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	Kal.Ind.	Oczyszczenie z kurzu i pyłu konstrukcji dźwigarów i stężeń	m <sup>2</sup>		
d.1		18.20*8.11	m <sup>2</sup>	147.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.602</b>
7	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	27.000	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - farba antykorozyjna	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	18.20*8.11	m <sup>2</sup>	147.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.602</b>
9	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0210-02	18.20*8.11	m <sup>2</sup>	147.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.602</b>
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - analogia malowanie blachy falistej	m <sup>2</sup>		
d.1	0210-01	18.20*8.11	m <sup>2</sup>	147.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.602</b>
11	KNR 13-23	Skucie starych odpadających tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-08	37.800	m <sup>2</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	111.500	m <sup>2</sup>	111.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.500</b>
13	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	37.800	m <sup>2</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
14	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - uzupełnienie ubytków na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-03	133.700	m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
15	KNNR 3	Skucie podłogi betonowej - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04	18.20*0.60	m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - analogia	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	18.20*0.60*0.15	m <sup>3</sup>	1.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.638</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	18.20*0.60	m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podzki betonowej - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	18.20*0.60	m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
19	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) ze ścian po zalaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	18.00	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1206-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (18.20+8.11)*2*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.895	 
				<b>RAZEM</b>	<b>238.895</b>
21 d.1	<b>Kal.Ind.</b>	Dostawa i montaż nowych siatek zabezpieczających sznurkowych 10x10 w kolorze zielonym 82.260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.260	 
				<b>RAZEM</b>	<b>82.260</b>
22 d.1	<b>Kal.Ind.</b>	Dostawa i montaż nowych osłon metalowych na lampy 8.000	szt szt	 8.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią 4.70*1.80*4+147.60+100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281.440	 
				<b>RAZEM</b>	<b>281.440</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1611-06</b>	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m 147.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>147.600</b>
25 d.1	<b>Kal.Ind.</b>	Osadzenie narożników metalowych ochronnych zabezpieczających w kolorze drzwi 15x15cm 6.000	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 2.000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>