

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZSP nr 3 sala lekcyjna					
1 Remont pomieszczenia piwnicy na sale lekcyjną					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	((5.60*11.60)+(5.60+11.60)*2*2.74)	m ²	159.216	
				RAZEM	159.216
2	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,plyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-09	16,000	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNNR 2	Ściany warstwowe murowane z bloczków z bet. komórkowego gr 24 lub 12 cm, styropianu i cegły gr. 12 cm - analogia bloczki Ytong 10cm	m ²		
d.1	0303-05	(3.32*2.74)	m ²	9.097	
				RAZEM	9.097
4	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	(5.60*11.60)	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	(5.60+11.60)*2*2.74	m ²	94.256	
				RAZEM	94.256
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni	m ²		
d.1	1204-05	Krotność = 2 (5.60*11.60)+(5.60+11.60)*2*2.74	m ²	159.216	
				RAZEM	159.216
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(5.60*11.60)	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5.60+11.60)*2*2.74	m ²	94.256	
				RAZEM	94.256
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m ²		
d.1	1216-01	(5.60*11.60)+200.00	m ²	264.960	
				RAZEM	264.960
10	Kal.Ind.	Przerobienie instalacji elektrycznej w sali, wykonanie dodatkowych gniazdek i włączników.	szt		
d.1		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kal.Ind.	Zakup i montaż oświetlenia - nowych paneli led 60x60cm	kpl.		
d.1		8.000	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.1	1202-01	64.960	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
13	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1202-03	Krotność = 2.5 64.960	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	64.960	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
15	KNNR 2	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu - analogia	m ²		
d.1	1003-01	15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNNR 2	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 15 mm w całości	m ²		
d.1	1003-02	Krotność = 10 15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.1	1209-03	(5.60*11.60)	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
18	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05	(5.60+11.60)*2	m	34.400	
				RAZEM	34.400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej - parapetów (1.45*0.32)*6	m ²		
			m ²	2.784	
				RAZEM	2.784
20	Kal.Ind. d.1	Zmiana szerokości otworu drzwiowego z 150cm na 90 cm	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		2*2.10*0.90	szt.	3.780	
				RAZEM	3.780
22	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2*2.10*0.90	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
23	KNNR 2 d.1 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - analogia obudowa sieci kablowej (0.60*0.40)*11.60	m ²		
			m ²	2.784	
				RAZEM	2.784
24	Kal.Ind. d.1	Zakup i montaż rolet zaciemniających 1,45m x 0,80m	szt		
		6.000	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
25	Kal.Ind. d.1	Zabudowa rur płytą meblową 0,5m x 0,5m	m		
		11.600	m	11.600	
				RAZEM	11.600
26	Kal.Ind. d.1	Wykonanie nowych podejść pod grzejniki c.o.	szt		
		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 0-35 d.1 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 0-35 d.1 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR 0-35 d.1 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
30	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		5.000	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		5.000	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 d.1 0106-04	Utylizacja gruzu	m ³		
		5.000	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000